

APROBAT:



Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director executiv

Ștefan POPA

„21” martie 2024


### TEMA DE PROIECTARE

1.	Denumirea lucrării	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34–Cneazevca–Sărățica Veche–Troian–R34, km 18,450.
2.	Temeiul proiectării	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2024.
3.	Faza de proiectare	Proiect de execuție.
4.	Proiectant general	Conform procedurii de achiziție publică.
5.	Amplasament	<u>Pod de șosea:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Drum public – G102 R34–Cneazevca–Sărățica Veche–Troian–R34;</li><li>• Poziția km – 18,450;</li><li>• Obstacol traversat – râul Sărata;</li><li>• Localitatea apropiată – s. Troian;</li><li>• Poziția GPS – latitudine: 46°32'47.25"N, longitudine: 28°28'5.85"E.</li></ul>
6.	Seismicitatea zonei	Conform zonei de amplasament: 7 grade pe scara MSK-64.
7.	Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor în teren	a) Ridicări topo geodezice (inclusiv și pe rampele de acces către pod).
8.	Parametrii tehnici de bază la actualizarea proiectului de execuție	a) Prestatorul va elabora proiectul de execuție în conformitate cu prevederile Normelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; b) Categoria tehnică a drumului – IV; c) Gabarit de liberă trecere pe pod, la nivelul căii pe accese spre pod, accesoriile drumului și siguranța rutieră în conformitate cu NCM D.02.01 (ultima actualizare), CP D.02.11-2014 și a altor standarde în vigoare; d) Clasa de încărcare în conformitate cu СНиП 2.05.03-84*; e) Lucrări de artă conform СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”, și a altor standarde în vigoare; f) Tipul îmbrăcăminții rutiere pe calea podului – beton asfaltic; g) Tipul îmbrăcăminții rutiere pe rampe de acces – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN);

		<p>h) Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 ”Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri și pentru straturi de uzură asfaltice”;</p> <p>i) Parapete de siguranță deformabile și parapete pietonale vor fi protejați cu stratul de zinc și fixați prin buloane (se va exclude modul de asamblare a elementelor din oțel prin sudarea acestora);</p> <p>j) Tipul de hidroizolație pe calea podului va satisface condiții de soluții durabile, profesionale, cu durata de viață 20-25 ani, cu stabilitate la cald până la 200 °C și flexibilitate ridicată, totodată se va analiza posibilitatea utilizării hidroizolației prin pulverizare, argumentarea tehnico-economică a acestei soluții;</p> <p>k) Se va prevedea realizarea sistemului de scurgere ape pluviale astfel încât să nu se mai facă prin goluri în structura podului, ci prin amenajarea unui sistem de jgheaburi pentru evacuare controlată a apelor pluviale;</p> <p>l) Măsuri privind protecția anticorozivă a construcțiilor – NCM E.04.04:2016;</p> <p>m) Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017;</p> <p>n) Organizarea construcțiilor – NCM A.08.01:2016;</p> <p>o) Fiabilitatea terenurilor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de baza – NCM E.02.02:2016;</p> <p>p) Betoane, mortare și produse din beton în conformitate cu: CP H.04.04:2018, SM 324:2017, SM EN 206+A1:2017;</p> <p>q) Beneficiarul va pune la dispoziție proiectul „Lucrări de proiectare pentru reparația podului de șosea poziționat pe drumul public național G102 R34–Cneazevca–Sărățica Veche–Troian–R34, km 18+450”, elaborat în 2019.</p>
9.	Condiții specifice	<p>a) La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reconstrucție inclusiv și pentru lucrările ulterioare de întreținere;</p> <p>b) Prestatorul va fi încadrat preponderent în parametrii terenurilor aferente drumului public, înregistrate în Registrul bunurilor imobile, ori în caz de imposibilitate, soluția tehnică va fi argumentată și elaborat compartimentul „Alocare de terenuri” cu indicarea obligatorie a hotarelor, suprafețelor, nr. cadastral, forma de proprietate, situat pe amplasamentul lucrării integrală/parțială, pe fiecare teren în parte;</p> <p>c) La etapa inițială a proiectului de execuție, prestatorul va prezenta spre</p>

		<p>aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, acesta va conține imaginea de ansamblu, bazată pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică;</p> <p>d) În context beneficiarul va specifica (după caz), exigențe obligatorii și/sau suplimentare soluțiilor de proiect elaborate și prezentate de prestator;</p> <p>e) Prestatorul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului.</p>
10.	Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri	<p>Prestatorul va obține cu susținerea Beneficiarului:</p> <p>a) Certificatul de urbanism;</p> <p>b) Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere;</p> <p>c) La necesitate, condiții tehnice pentru reamplasarea rețelelor ingineresti (utilitare).</p>
11.	Conținutul proiectului de execuție	<p><i>Conform NCM A.07.02:2012:</i></p> <p>a) Memoriu explicativ general;</p> <p>b) Desene pe compartimente;</p> <p>c) Liste de cantități pe compartimente (în format electronic Ms Excel, cu formule de calcul);</p> <p>d) Specificație tehnică;</p> <p>e) Devize conform art. 4.2.7 al CP L.01.01:2012, privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse (inclusiv forma 5), elaborarea caietului de sarcini pentru licitarea lucrărilor de reconstrucție;</p> <p>f) Elaborarea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziții;</p> <p>g) Elaborarea compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investițiilor”;</p> <p>h) Actualizarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție”;</p> <p>i) Elaborarea compartimentului „Organizarea circulației rutiere și pietonale (inclusiv pe perioada executării lucrărilor de construcție)”;</p> <p>j) Elaborarea compartimentului „Demolarea construcțiilor existente”;</p> <p>k) Elaborarea compartimentului „Rețele electrice, telecomunicații și iluminant stradal (inclusiv pentru perioada executării lucrărilor de construcție)” (după caz);</p>

	<p>l) Elaborarea compartimentului „Rețele de apeduct și canalizare” (după caz);</p> <p>m) Elaborarea compartimentului „Exploatarea și recultivarea gropii de împrumut” (după caz);</p> <p>n) Elaborarea compartimentului „Alocarea terenurilor” (după caz);</p> <p>o) Cartea tehnică.</p>
--	---

Director adjunct Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  Serghei GALUȘCA

Șef Direcție Implementarea Proiecte



Andrei ERMURACHI

Șef Serviciul Poduri



Victor SERDIUC

Șef Serviciul Planificare Proiectări și Devize



Petru SARACUȚA

Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren



Lilian SIDLEȚCHI