



APROBAT:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director executiv

Ștefan POPA

„ martie 2024

TEMA DE PROIECTARE

1.	Denumirea lucrării	Lucrări de actualizare a raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect privind reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200.
2.	Temeiul proiectării	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2024.
3.	Faza de proiectare	Proiect de execuție.
4.	Proiectant general	Conform procedurii de achiziție publică.
5.	Amplasament	<u>Pasaj superior:</u> <ul style="list-style-type: none">• Drum public – R6 Chișinău–Orhei–Bălți;• Poziția km – 136,200;• Obstacol traversat – cale ferată;• Localitatea apropiată – or. Bălți;• Poziția GPS – latitudine: 47°47'50.54"N, longitudine: 27°53'59.13"E.
6.	Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor în teren	a) Ridicări topo geodezice (inclusiv și pe rampele de acces către pod); b) Studii hidrometeorologice; c) Prospecțiuni geotehnice (inclusiv și pe rampele de acces către pod).
7.	Seismicitatea zonei	Conform zonei de amplasament: 7 grade pe scara MSK-64.
8.1	Parametrii tehnici de bază la actualizarea raportului de expertiză tehnică	<i>Raportul de expertiză tehnică se va actualiza în conformitate cu următoarele acte normative, fără a se limita la acestea:</i> <ul style="list-style-type: none">a) Hotărârea Guvernului Nr. 936 din 16.08.2006, Regulamentul privind expertiza tehnică în construcții;b) CP D.02.2:2023 ”Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”;c) CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”;d) NCM D.02.01:2015 „Proiectarea drumurilor publice”;e) CP F.02.03:2019 ”Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate”;f) Beneficiarul va pune la dispoziție Raportul de expertiză tehnică cu nr. 2P-ITN/2018-3 din 27.04.2018.

8.2	Parametrii tehnici de bază la elaborarea proiectului de execuție	<ul style="list-style-type: none"> a) Proiectantul va elabora proiectul de execuție în conformitate cu prevederile Normelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; b) Categoria tehnică a drumului – III; c) Gabarit de liberă trecere pe pod, la nivelul căii pe accese spre pod, accesoriile drumului și siguranța rutieră în conformitate cu NCM D.02.01:2015, CP D.02.11-2014 și a altor standarde în vigoare; d) Clasa de încărcare în conformitate cu СНиП 2.05.03-84*; e) Lucrări de artă conform СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”, și a altor standarde în vigoare; f) Tipul îmbrăcămînții rutiere pe calea podurilor – beton asfaltic; g) Tipul îmbrăcămînții rutiere pe rampe de acces – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); h) Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 ”Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri și pentru straturi de uzură asfaltice”; i) Parapetul pietonal va fi de tip zincat (metal galvanizat sau protejat anti oxidare), argumentarea tehnico-economică a acestei soluții; j) Tipul de hidroizolație pe calea podului va satisface condiții de soluții durabile, profesionale, cu durata de viață 20-25 ani, cu stabilitate la cald până la 200 °C și flexibilitate ridicată, totodată se va analiza posibilitatea utilizării hidroizolației prin pulverizare (tip Elastofalt Spraykote sau analog), argumentarea tehnico-economică a acestei soluții; k) Se va prevedea realizarea sistemului de scurgere ape pluviale astfel încât să nu se mai facă prin goluri în structura podului, ci prin amenajarea unui sistem de jgheaburi pentru evacuare controlată a apelor pluviale; l) Măsuri privind protecția anticorozivă a construcțiilor – NCM E.04.04:2016; m) Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017; n) Organizarea construcțiilor – NCM A.08.01:2016; o) Fiabilitatea terenurilor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de baza – NCM E.02.02:2016; p) Betoane, mortare și produse din beton în conformitate cu: CP H.04.04:2018, SM 324:2017, SM EN 206+A1:2017.
9.	Condiții specifice	<ul style="list-style-type: none"> a) La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație inclusiv și pentru lucrările ulterioare de întreținere; b) Proiectul va fi încadrat preponderent în parametrii terenurilor aferente drumului public, înregistrate în Registrul bunurilor imobile, ori în caz

		<p>de imposibilitate, soluția tehnică va fi argumentată și elaborat compartimentul „Alocare de terenuri” cu indicarea obligatorie a hotarelor, suprafețelor, nr. cadastral, forma de proprietate, situat pe amplasamentul lucrării integrală/parțială, pe fiecare teren în parte;</p> <p>c) La etapa inițială a proiectului de execuție, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, acesta va conține imaginea de ansamblu, bazată pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică;</p> <p>d) În context beneficiarul va specifica (după caz), exigențe obligatorii și/sau suplimentare soluțiilor de proiect elaborate și prezentate de proiectant;</p> <p>e) Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului.</p>
10.	Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri	<p>Proiectantul va obține cu susținerea Beneficiarului:</p> <p>a) Certificatul de urbanism;</p> <p>b) Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere;</p> <p>c) Condiții tehnice pentru reamplasarea rețelelor ingineresti (edilitare) (după caz).</p>
11.	Conținutul proiectului de execuție	<p><i>Conform NCM A.07.02:2012:</i></p> <p>a) Raport de expertiză tehnică;</p> <p>b) Memoriu explicativ general;</p> <p>c) Desene pe compartimente;</p> <p>d) Liste de cantități pe compartimente (în format electronic Ms Excel, cu formule de calcul);</p> <p>e) Specificație tehnică;</p> <p>f) Devize conform art. 4.2.7 al CP L.01.01:2012, privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse (inclusiv forma 5), elaborarea caietului de sarcini pentru licitarea lucrărilor de reconstrucție;</p> <p>g) Elaborarea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziții;</p> <p>h) Elaborarea compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investițiilor”;</p> <p>i) Elaborarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție”;</p> <p>j) Elaborarea compartimentului „Organizarea circulației rutiere și pietonale (inclusiv pe perioada executării lucrărilor de construcție)”;</p> <p>k) Elaborarea compartimentului „Demolarea construcțiilor existente”;</p> <p>l) Elaborarea compartimentului „Rețele electrice, telecomunicații și iluminant stradal (inclusiv pentru perioada executării lucrărilor de construcție)” (după caz);</p> <p>m) Elaborarea compartimentului „Rețele de apeduct și canalizare” (după caz);</p>

		<p>n) Elaborarea compartimentului „Exploatarea și recultivarea gropii de împrumut” (după caz);</p> <p>o) Elaborarea compartimentului „Alocarea terenurilor” (după caz);</p> <p>p) Cartea tehnică.</p>
12.	Numărul de exemplare de documentație	În volum de 3 exemplare în limba română + varianta electronică editabilă (inclusiv și fișierele “.KOS” al capitolului ”Dezize”).

Director adjunct Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  Serghei GALUȘCA

Șef Direcție Implementarea Proiecte



Andrei ERMURACHI

Șef Serviciul Poduri



Victor SERDIUC

Șef Serviciul Implementare Proiecte



Petru SARACUȚA